


## **Montacargas Shenxi SC200**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Capacidad de carga útil	2000 kg	
Velocidad promedio	36 m/min	
Altura máxima de elevación	200 m	
Dimensión cabina	3,2 x 1,5 x 2,5	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
Potencia suministro	130 kVA	
Cable de alimentación	5 x 6 AWG y 1000 V de aislación	
Tablero	Instalación de tableros eléctrico a pie del equipo de 3x80 A/380V	
CONDICIONES DE MONTAJE ESTRUCTU		
Descripción	Cabina Simple	Cabina Doble
Condiciones Eléctricas	Tablero a los pies del equipo 3x80 A/380 V, cable armado de 5x6 AWG y 1000 V aislación.	
Condiciones de Terreno	Losa de hormigón nivelada de 4 m x 4 m con espesor mínimo de 30 cm, si es sobrelosa considerar espesor mínimo de 15 cm.	Losa de hormigón nivelada de 5 m x 5 m con espesor mínimo de 30 cm, si es sobrelosa considerar espesor mínimo de 15 cm.
Condiciones de Seguridad	Instalación de 3 líneas de vida de perlón 14-16 mm, terreno despejado y delimitado procurando que no existan trabajos en la verticalidad de la zona de montaje.	
Generador Recomendado	93 kVA	160 kVA
Tiempo de Montaje/Desmontaje	4-6 días hábiles	5-7 días hábiles
Tiempo de Telescopaje	1-2 días hábiles	1-2 días hábiles
Condiciones generales	Los traslados de material y/o uso de equipos auxiliares para la realización de trabajos son responsabilidad de obra.	
Programación de Trabajos	Las solicitudes de montaje, desmontaje, telescopaje, cambios de riostras y cambios de posición deben ser informadas con a lo menos 5 días hábiles de antelación.	
Mantención del Equipo	Para la mantención del equipo este debe estar disponible durante 1/2 día hábil en la fecha informada en el calendario de mantenciones enviada por Hidromobile.	







Teléfono: +562 24820700

Mail: ventas@hidromobile.cl
Dirección: Miraflores 9700 (V-4B) Pudahuel - Santiago