




MONTACARGAS ALBA PT-1000F



MÁSTIL



ANCLAJE



CABINA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carga Máxima	1.000 kg
Velocidad	20 m/min
Dimensiones cabina (LxAxH)	2.500x1.400x2.100 mm
Altura máxima de elevación	120 m
Potencia motores	2 x 3 kW
Controles motores	Directo
Valores de emisión sonora	< 70 dB

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia de alimentación	30 Kw
Intensidad nominal	15 A
Potencia de suministro	20 kVA
Tensión de control	48 V
Cable de alimentación	5 X 10 AWG
Generador recomendado	60 kVA
Poder de corte	6000 A

CONDICIONES DE MONTAJE ESTRUCTURA

Condiciones eléctricas	Tablero a los pies del equipo 5x32 A/380 V, cable armado de 5x10 AWG y 1000 V aislación
Condiciones de Seguridad	Instalación de 3 líneas de vida en perlón 14-16 mm, terreno despejado y delimitado procurando que no existan trabajos en la verticalidad de la zona de montaje.
Condiciones de Terreno	Contar con un área nivelada de 3 x 3 m capaz de soportar las cargas producidas por el equipo.
Tiempo de montaje/desmontaje	4~6 días hábiles
Tiempo de telescopaje	1~2 días hábiles
Condiciones generales	Los traslados de material y/o uso de equipos auxiliares para la realización de trabajos son responsabilidad de obra.
Programación de Trabajos	Las solicitudes de montaje, desmontaje, telescopaje, cambios de riostras y cambios de posición deben ser informadas con a lo menos 10 días hábiles de antelación.
Mantenimiento del Equipo	Para la mantención del equipo este debe estar disponible durante 1/2 día hábil en la fecha informada en el calendario de mantenciones enviada por Hidromobile.